

Gratulerer med din nye varmepumpe!

Se informasjon under hva en standard montering inkluderer:

- 2 stk. veggbraketter for murvegg og 4 stk. vibrasjonsdempere
- Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
- Montering av utedelen minimum 40 cm til maksimum 150 cm over bakkenivå
- Inntil 4 m kobberrør med plastkanal og kondensslange
- Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
- Boring i standard trevegg med mineralull / isolasjon
- Test og igangkjøring av pumpen
- Brukerveiledning til kunden
- Kjøreavstand 25 km i radius fra nærmeste utsalgssted til husstand (tur/retur totalt 5 mil)

Standard montering inkluderer ikke:

- Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel
- Jordet og jordfeilsikret kontakt for strøm til utedel, med tilstrekkelig effekt
- Kostnader ved kjerneboring og gjennomføring i mur og tømmervegg (Avtales med montør)
- Bakkestativ der det ikke er mulig å feste veggbraketter i murvegg
- Spesialtilbehør som varmepumpehus eller tak
- Dryppanne for drenering av kondensvann
- Demontering av gammel varmepumpe

ALT TILLEGG UTOVER STANDARD MONTERING AVTALES OG FAKTURERES DIREKTE MELLOM DEG OG MONTØR. OVERSIKT OVER TILLEGG FINNER DU PÅ BAKSIDEN AV DETTE ARKET

Kunde bes ta forbehold om at annet tillegg som ikke er nevnt i denne listen kan tilkomme som ekstra kostnad, dog ikke uten avtale med montør.

NYTTIG INFORMASJON:

- Ved spørsmål eller feil på produktet ta kontakt med din montør, eller ditt utsalgssted
- Vi anbefaler service etter ca 2 år. Kontakt din montør for bestilling
- Ved generelle spørsmål rundt ditt kjøp, ta kontakt med ditt utsalgssted
- Dersom du har behov for brukermanualer eller trenger generell informasjon om ditt produkt, gå til www.mee.no
- Dersom du skal koble opp ditt WiFi adapter på egenhånd og trenger veiledning kan du trykke [her](#), eller kontakte vår kundeservice

Tillegg utover standard montasje som faktureres sluttkunde fra montør	*Veil. pris inkl. mva
Bakkestativ der det ikke er grunnmur å skru stålbraketter inn i	kr. 1000
Hulltaking / boring i tømmervegg / leca	kr. 1500
Kjerneboring i betongvegg / armert	kr. 4000
Kjøring utover 25 km en vei **	kr. 20 / km
Trollflex / rørgjennomføring med tetting. TECH10 og TECH17 Bygg	Fra kr. 1000, avtales i hvert tilfelle
Demontere eksisterende varmepumpe. Tappe ned og tømme for kjølemedie, innlevere og destruere	kr. 1500-2500, avtales i hvert tilfelle
Rørstrekk / kanal lengre enn 4 m. Pris pr. m. etter 4 m.	kr. 600
Tillegg for ekstra kuldemedie pr. gram ved fylling over 7 m. rørlengde 20 gram pr. m.	kr. 70 / m
Veggstativ / pluss fjærdempere	kr. 1200
Elektrisk strømtilførsel frem til varmepumpe.	Avtales i hvert tilfelle
Dryppanne (Ecoline) om ønskelig	kr. 2700
Bom, parkering og ferge etter gjeldende satser	Avtales i hvert tilfelle
Ved høyder der det er behov for lift skal dette leies inn og kunde betale	Avtales i hvert tilfelle
Hjelp til oppkobling Wifi , samt pris for dette , må avtales direkte med kunden	Avtales i hvert tilfelle

* Veiledende priser inkl.mva. kan variere noe mellom de enkelte montørene.

** Det må være tilstrekkelig forberedt for adkomst med bil frem til hytte / enebolig.



Signatur kunde:

Sted/Dato: